

TRANCHE FERME

PROJECTION SOGEA AV2 PDF

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévoisement réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DO5		Dévoisement provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches		
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	
1 ORGANISATION DE CHANTIER																				
1.1 INSTALLATION GENERALE																				
1.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER :																			
1.1.1.1	- l'installation de chantier de niveau 1	u	25 000,00	1,00	25 000,00														1,00	25 000,00
1.1.2	PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER :																			
1.1.2.1	- panneau d'information de chantier entre 2 m² et 3 m²	u	600,00	2,00	1 200,00	2,00	1 200,00												4,00	2 400,00
1.1.3	CONSTAT D'HUISSIER	forfait	500,00		0,00		0,00												0,00	0,00
1.1.4	CLOTURE DE CHANTIER :																			
1.1.4.1	- amenée et repli de clôture de chantier	ml	6,00	200,00	1 200,00	400,00	2 400,00												600,00	3 600,00
1.2 ETUDES PREALABLES																				
1.2.1	ETUDES D EXECUTION ET CALCULS BA	forfait	6 200,00	1,00	6 200,00														1,00	6 200,00
1.3 SIGNALISATION TEMPORAIRE																				
1.3.1	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES (SMV)	ml	42,00				0,00												0,00	0,00
1.3.2	MISE EN ŒUVRE DE PEINTURE JAUNE EN PIED DE SMV	ml	6,00				0,00												0,00	0,00
TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER			H.T.		33 600,00		3 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37 200,00	
2 TRAVAUX PREPARATOIRES																				
2.1 LIBERATION DES EMPRISES																				
2.1.1	DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :																			
2.1.1.1	- démolition regard préfabriqué existant	u	250,00	1,00	250,00					1,00	250,00	1,00	250,00			0,00			3,00	750,00
2.1.1.2	- démolition d'un mur existant	ml	15,00			15,00	225,00												15,00	225,00
2.1.2	DEMOLITION GRILLES OU AVALOIRS	u	135,00								0,00	2,00	270,00			0,00			2,00	270,00
2.1.3	DEMOLITION DE MAÇONNERIE BA	m³	42,00	3,00	126,00	10,00	420,00			2,00	84,00	2,00	84,00	8,00	336,00			25,00	1 050,00	
2.1.4	DEMOLITION DE BORDURES ET DE CANIVEAUX CIMENTES	ml	7,00								0,00	3,00	21,00	5,00	35,00				8,00	56,00
2.1.5	DEPOSE DE GLISSIERES	ml	15,00				0,00												0,00	0,00
2.1.6	DEPOSE ET REPOSE PORTAIL COULISSANT																			
2.1.6.1	- dépose et repose d'un portail coulissant 6.00M	u	6 000,00			1,00	6 000,00												1,00	6 000,00
2.2 REPERAGES																				
2.2.1	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	u	115,00	10,00	1 150,00				0,00		0,00	5,00	575,00	5,00	575,00	10,00	1 150,00		30,00	3 450,00
2.3 OPERATIONS PARTICULIERES																				
2.3.1	PREDECOUPAGE REVETEMENTS DE CHAUSSEE OU TROTTOIRS :																			
2.3.1.1	- prédecoupage de revêtement supérieur à 0.20 m d'épaisseur	ml	5,50													30,00	165,00		30,00	165,00
2.3.2	DECAISSEMENT OU RABOTAGE DE TRANCHEES	ml	15,00																0,00	0,00
2.3.3	ABATTAGE D'ARBRES :																			
2.3.3.1	- abattage d'arbres de diamètre > 0,20 M	u	215,00			5,00	1 075,00												5,00	1 075,00
2.3.3.2	- extraction de souches d'arbres de diamètre > 0,20M	u	100,00			5,00	500,00												5,00	500,00
2.3.4	DEBROUSSAILLEMENT	m²	3,00			200,00	600,00												200,00	600,00
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES			H.T.		1 526,00		8 820,00		0,00		0,00		909,00		1 200,00		1 686,00		14 141,00	

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B		Aménagement accès		Réseau abandonné AEP		Dévolement réseau FT		Réseau provisoire		Réseau provisoire		Dévolement provisoire		Toutes tranches			
				Canalisations Ø1200		Leclerc		AB		FT		Boisse		DOS		collecteur EU		GARIBALDI			
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
3 TERRASSEMENTS PLEINE MASSE																					
3.1 TRAVAUX CONNEXES																					
3.1.1	ÉPUISEMENTS EAUX SOUTERRAINES :																				
3.1.1.1	- pour un débit horaire de 201 à 300 m3/h	heure	6,00	24,00	144,00														24,00	144,00	
3.1.1.2	- pour un débit horaire de 301 à 400 m3/h	heure	7,00	48,00	336,00														48,00	336,00	
3.1.1.3	- pour un débit horaire de 401 à 600 m3/h	heure	9,00	168,00	1 512,00							120,00	1 080,00	120,00	1 080,00	120,00	1 080,00		528,00	4 752,00	
3.2 MATERIAUX D'APPORT																					
3.2.1	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE :																				
3.2.1.1	- grave naturelle ou concassé 0 / 63 (D < 63 mm)	m³	28,00	100,00	2 800,00			0,00									10,00	280,00	110,00	3 080,00	
3.3 TERRASSEMENT																					
3.3.1	DECHARGE AUTORISEE	m³	10,60	850,00	9 010,00	25,00	265,00	0,00		0,00	275,00	2 915,00	407,00	4 314,20	123,00	1 303,80			1 680,00	17 808,00	
3.3.2	UTILISATION DES DEBLAIS CONTIGUS A OUVRAGE POUR REMBLAI	m³	8,00	8 800,00	70 400,00														8 800,00	70 400,00	
TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE				H.T.	84 202,00		265,00	0,00		0,00		3 995,00		5 394,20		2 663,80				96 520,00	
4 TRAVAUX EN TRANCHEE																					
4.1 TRANCHEE																					
4.1.1	TRANCHEE REMUNEREE AU CUBE DE TRANCHEE REALISE	m³	15,00	909,00	13 635,00			0,00		0,00	275,00	4 125,00	407,00	6 105,00	123,00	1 845,00			1 714,00	25 710,00	
4.1.2	TRANCHEE A LA MAIN :	m³	32,00	5,00	160,00			0,00		0,00	25,00	800,00	2,00	64,00	5,50	176,00			37,50	1 200,00	
4.1.3	P.V. TRANCHEE AU BRH	m³	32,00	25,00	800,00			0,00		0,00	15,00	480,00	5,00	160,00	15,00	480,00			60,00	1 920,00	
4.1.4	P.V. POUR CROISEMENT DE RESEAU :																				
4.1.4.1	- pour un ouvrage rencontré d'un diamètre inférieur ou égal à 0.50 m	u	28,00	5,00	140,00					0,00	2,00	56,00		0,00	10,00	280,00			17,00	476,00	
4.1.4.2	- pour un ouvrage rencontré d'un diamètre supérieur à 0.50 m	u	45,00	5,00	225,00			0,00		0,00	2,00	90,00		0,00	2,00	90,00			9,00	405,00	
4.1.4.3	- pour rencontre d'un branchement particulier AEP, TELECOM, GAZ, EDF, TDF et produits pétroliers	u	55,00	2,00	110,00					0,00	1,00	55,00		0,00	8,00	440,00			11,00	605,00	
4.1.4.4	- pour ouvrages publics tels que : câbles TELECOM , EDF,TDF, EDF, GAZ	u	60,00	10,00	600,00					0,00	1,00	60,00		0,00	6,00	360,00			17,00	1 020,00	
4.1.5	P.V. POUR PRESENCE DE CABLES OU CONDUITES	ml	3,10		0,00			0,00		0,00	75,00	232,50		0,00		0,00			75,00	232,50	
4.1.6	PV PASSAGE SOUS OUVRAGES FIXES	u	110,00	2,00	220,00					0,00	1,00	110,00		0,00	1,00	110,00			4,00	440,00	
4.1.7	DEPOSE DE CANALISATION OU CONDUITES	ml	15,00	5,00	75,00														5,00	75,00	
4.1.8	DRAIN ET MASSIF DRAINANT :																				
4.1.8.1	- pour un diamètre nominal de 90, 100 ou 110 mm	ml	20,00		0,00														0,00	0,00	
4.2 BLINDAGE																					
4.2.1	BLINDAGE CAGE METALLIQUE :																				
4.2.1.1	- cage métallique de protection pour canalisation DN > 400	ml	6,00	404,00	2 424,00						150,00	900,00	74,00	444,00	60,00	360,00			688,00	4 128,00	
4.3 MATERIAUX																					
4.3.1	MATERIAUX DE REMPLACEMENT EN TRANCHEE :																				
4.3.1.1	- matériaux de remplacement - gravette concassée ou roulée 4/12	m³	32,00	424,20	13 574,40			0,00			175,00	5 600,00	70,30	2 249,60	60,00	1 920,00			729,50	23 344,00	
4.3.1.2	- matériaux de remplacement - béton maigre dosé à 100 kg de ciment	m³	210,00		0,00														0,00	0,00	
4.3.1.3	- matériaux de remplacement- grave non traité (G.N.T.) 0/100	m³	26,00	256,54	6 670,04			0,00			75,00	1 950,00	253,08	6 580,08	65,00	1 690,00			649,62	16 890,12	
4.3.2	FOURREAU T. P. C. :																				
4.3.2.1	- pour un diamètre extérieur de 90 mm	ml	9,00		0,00														0,00	0,00	
4.3.2.2	- pour un diamètre extérieur de 50 mm	ml	4,00		0,00					0,00									0,00	0,00	
4.3.3	TELECOMMANDE :																				
4.3.3.1	- pour un câble de 7 fois 1.5 mm 2	ml	9,00		0,00					0,00									0,00	0,00	
4.3.4	GRILLAGE AVERTISSEUR	ml	1,20	202,00	242,40					0,00	75,00	90,00	74,00	88,80		0,00			351,00	421,20	
TOTAL TRAVAUX EN TRANCHEE				H.T.	38 875,84		0,00	0,00		0,00		14 548,50		15 691,48		7 751,00				76 866,82	

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévolement réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DO5		Dévolement provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches		
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	
5 ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE																				
5.1 CANALISATIONS																				
5.1.1	CANALISATION POLYESTER RENFORCE VERRE CR10, PN1																			
5.1.1.1	- pour un diamètre nominal de 1200 mm - PN1	ml	445,00	202,00	89 890,00														202,00	89 890,00
5.1.2	CANALISATION EN POLYETHYLENE EXTERIEUR ANNELE OU LISSE CR8 POUR EAUX PLUVIALES :																			
5.1.2.1	- Pour un diamètre nominal de 600 mm	ml	66,00							75,00	4 950,00								75,00	4 950,00
5.1.2.2	- Pour un diamètre nominal de 1000 mm	ml	157,00														0,00		0,00	0,00
5.1.2.3	- Pour un diamètre nominal de 1200 mm	ml	310,00										74,00	22 940,00					74,00	22 940,00
5.1.3	CANALISATION EN POLYPROPYLENE CR 10																			
5.1.3.1	- pour un diamètre nominal de 315 mm	ml	45,00																0,00	0,00
5.1.3.2	- pour un diamètre nominal de 500 mm	ml	72,00													58,60	4 219,20		58,60	4 219,20
5.1.4	CANALISATION POLYESTER RENFORCE VERRE CR10, PN6																			
5.1.4.1	- pour un diamètre nominal de 1800 mm - PN6	ml	992,00																0,00	0,00
5.2 PIECES DE RACCORD																				
5.2.1	PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE :																			
5.2.1.1	- pièces spéciales DN 300/315 - équivalence métrique	ml	50,00																0,00	0,00
5.2.1.2	- pièces spéciales DN 600 - équivalence métrique	ml	73,00							25,00	1 825,00								25,00	1 825,00
5.2.1.3	- pièces spéciales DN 1000 - équivalence métrique	ml	172,00														0,00		0,00	0,00
5.2.1.4	- pièces spéciales DN 1200 - équivalence métrique	ml	220,00	70,00	15 400,00								20,00	4 400,00					90,00	19 800,00
5.3 TRAVAUX CONNEXES																				
5.3.1	CURAGE HYDRODYNAMIQUE DES CANALISATIONS :																			
5.3.1.1	- l'unité de base :	u	150,00		0,00					1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00		3,00	450,00
5.3.1.2	- le mètre linéaire :	ml	6,00		0,00					75,00	450,00	74,00	444,00	58,60	351,60				207,60	1 245,60
5.4 REHABILITATION																				
5.4.1	73 Bordereau 2006 dvt																			
5.4.1.1	TERRASSEMENTS ET MACONNERIES																			
5.4.1.1.1	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE	ml	2,30														0,00		0,00	0,00
5.4.1.2	TERRASSEMENTS ET MACONNERIES - COMPLEMENT																			
5.4.1.2.1	CLOTURE GRILLAGEE																			
5.4.1.2.1.1	CLOTURE TREILLIS SOUE(PANNEAUX)POT.ENCOCHES OU TUB.-H=2M	ml	50,00			90,00	4 500,00												90,00	4 500,00
5.5 FONTAINERIE ET ACCESSOIRES																				
5.5.1	VANNE GUILLOTINE COMMANDE PAR SERVO-MOTEUR																			
5.5.1.1	- vanne guillotine motorisée DN 1000	u	17 560,00																0,00	0,00
TOTAL ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE			H.T.		105 290,00		4 500,00		0,00		0,00		7 375,00		27 934,00		4 720,80		149 819,80	

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévolement réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DOS		Dévolement provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
6 CHAMBRES																			
6.1 ELEMENTS BETONNES																			
6.1.1	REGARD ETANCHE - PROFONDEUR 2.50 M	u																	
6.1.1.1	- pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre.	u	1 360,00	4,00	5 440,00							2,00	2 720,00	2,00	2 720,00	2,00	2 720,00	10,00	13 600,00
6.1.2	P.V. POUR REGARD SUR CANALISATION																		
6.1.2.1	- la plus value pour diamètre entrée sortie de 800 mm	u	1 500,00	4,00	6 000,00													4,00	6 000,00
6.1.3	PERCEMENT PAROI BETON :																		
6.1.3.1	- pour une conduite de DN 800 à 1200	dm	32,00	20,00	640,00							2,00	64,00	20,00	640,00	50,00	1 600,00	92,00	2 944,00
6.1.4	REGARD PREFABRIQUE OU COULE - PROFONDEUR 2 M - RADIER GRAVIER :																		
6.1.4.1	- pour un ouvrage de 1500 x 1500 mm	u	1 650,00	1,00	1 650,00				0,00							1,00	1 650,00	2,00	3 300,00
6.1.5	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD PREFABRIQUE :																		
6.1.5.1	- pour un ouvrage de 1500 x 1500 mm.	dm	65,00	5,00	325,00				0,00							10,00	650,00	15,00	975,00
6.2 ELEMENTS DE FONDERIE																			
6.2.1	DISPOSITIF DE FERMETURE :																		
6.2.1.1	- dispositif de fermeture - D400 55KG - H.MIN 95MM - articulé et verrouiller	u	215,00	3,00	645,00				0,00			2,00	430,00	2,00	430,00	3,00	645,00	10,00	2 150,00
TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES -			H.T.		14 700,00		0,00		0,00		0,00		3 214,00		3 790,00		7 265,00		28 969,00
7 BRANCHEMENTS																			
7.1 REGARDS DE BRANCHEMENTS																			
7.1.1	REGARD PEHD DN 600 ETANCHE :																		
7.1.1.1	- Pour une profondeur entre 1,50 m et 2,5 m	u	1 040,00																0,00
TOTAL BRANCHEMENTS			H.T.																0,00
8 MACONNERIE - GROS OEUVRE																			
8.1 TRAVAUX DE MACONNERIE																			
8.1.1	BETON COURANT DOSE A 300 KG TYPE C25/30	m³	182,00	6,00	1 092,00	5,00	910,00		0,00		0,00	3,00	546,00	6,00	1 092,00	4,00	728,00	24,00	4 368,00
8.1.2	ACIER POUR BETON ARME	kg	2,60	200,00	520,00													200,00	520,00
8.1.3	COFFRAGES PAROIS SOIGNEES :																		
8.1.3.1	- pour coffrages plans	m²	65,00	20,00	1 300,00													20,00	1 300,00
8.1.4	BETON POUR OUVRAGES EXPOSES DOSE A 340 KG TYPE C30/37	m³	235,00																0,00
8.1.5	MACONNERIE D'AGGLOMERES :																		
8.1.5.1	- pour une épaisseur de 0,20 m	m²	65,00			5,00	325,00											5,00	325,00
TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE			H.T.		2 912,00		1 235,00		0,00		0,00		546,00		1 092,00		728,00		6 513,00
9 SECOND OEUVRE																			
9.1 CHAUDRONNERIE SERRURERIE																			
9.1.1	CHAUDRONNERIE POUR COLLIERES, ECHELLES, TRAPPES																		
9.1.1.1	- en acier inox 316 L	kg	10,10				0,00												0,00
TOTAL SECOND OEUVRE			H.T.				0,00												0,00

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévolement réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DOS		Dévolement provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches			
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €		
10 RESEAUX DIVERS																					
10.1 TELECOM																					
10.1.1	FOURREAU PVC FRANCE TELECOM DIAM 45 MM	ml	3,00								0,00								0,00	0,00	
10.1.2	FOURREAU PVC FRANCE TELECOM DIAM 80 MM	ml	7,00								0,00								0,00	0,00	
TOTAL RESEAUX DIVERS				H.T.							0,00									0,00	
11 TRAVAUX DE SURFACE																					
11.1 COUCHE DE BASE CHAUSSEE																					
11.1.1	MATERIAUX DE BASE CHAUSSEE SMDEA : - le mètre cube en place, en grave concassée 0/20 ou 0/31,5	m³	44,30	50,00	2 215,00														50,00	2 215,00	
11.1.1.2	- la tonne de grave bitume 0/14, y compris le compactage par couches successives de 0,12 m. Ce prix s'applique pour une mise en place à la main	T	103,50		0,00											4,00	414,00		4,00	414,00	
11.2 REVETEMENTS BITUMINEUX																					
11.2.1	COUCHE DE ROULEMENT SMDEA : COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX	T	112,50	8,50	956,25		0,00												8,50	956,25	
11.3 REFECTION DE TRANCHEE																					
11.3.1	REMISE EN ETAT DES TERRAINS	m²	2,60	2 200,00	5 720,00											150,00	390,00		2 350,00	6 110,00	
11.4 ELEMENTS DE BORDURE ET CANIVEAU																					
11.4.1	BORDURE DE TROTTOIR ET CANIVEAU PREFABRIQUES BETON :																				
11.4.1.1	- bordure de trottoir de type P1 ou P2	ml	35,00		0,00		0,00									5,00	175,00		5,00	175,00	
11.4.1.2	- caniveau type CC1	ml	55,00		0,00		0,00										0,00		0,00	0,00	
11.5 TRAVAUX CONNEXES																					
11.5.1	REPLACEMENT DE TAMPONS ET MISE A NIVEAU																				
11.5.1.1	- Cadre + tampon fonte Chambre France Télécom K3C 400kN	u	215,00							2,00	430,00								2,00	430,00	
TOTAL TRAVAUX DE SURFACE				H.T.	8 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	10 300,25	0,00	
12 SIGNALISATION																					
12.1 SIGNALISATION HORIZONTALE																					
12.1.1	SIGNALISATION HORIZONTALE A LA PEINTURE OU A LA RESINE	m²	10,00	20,00	200,00		0,00												20,00	200,00	
TOTAL SIGNALISATION				H.T.	200,00	0,00														200,00	0,00

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévolement réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DO5		Dévolement provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
13 RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS																			
13.1 RECOLEMENTS																			
13.1.1	FORFAIT DOSSIER DE RECOLEMENT INFORMATISE	forfait	650,00	1,00	650,00					1,00	650,00							2,00	1 300,00
13.1.2	DOSSIERS D'EXEC.ET DE RECOLEMENT (KM DE CANALISATION) :																		
13.1.2.1	- le kilomètre de canalisation	km	1 500,00	0,20	300,00			0,00	0,20	300,00	0,08	120,00	0,06	90,00		0,00		0,54	810,00
13.1.2.2	- le croquis des repérages des appareils de robinetterie et de fontainerie, des branchements, et points singuliers du réseau	u	30,00	4,00	120,00													4,00	120,00
13.2 CONTROLES ET ESSAIS DES CANALISATIONS																			
13.2.1	CONTROLE PAR CAMERA	ml	3,00		0,00							0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.2.2	ESSAI D'ETANCHEITE A L'AIR :																		
13.2.2.1	- essai sur canalisation, y compris la localisation des fuites par techniques appropriées (corrélation acoustique, ...)	u	175,00		0,00							0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.2.2.2	- essai sur regard, y compris la localisation des fuites à l'intérieur de l'ouvrage (sectorisation par obturateur). Le regard	u	150,00		0,00													0,00	0,00
13.3 CONTROLE DE COMPACTAGE																			
13.3.1	CONTROLE DE COMPACTAGE PAR ESSAI DE PLAQUES :	u	70,00		0,00													0,00	0,00
13.3.2	CONTROLE DE COMPACTAGE PAR PENETROMETRE DYNAMIQUE :	u	55,00		0,00													0,00	0,00
TOTAL RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS			H.T.		1 070,00			0,00		950,00		120,00		90,00		0,00			2 230,00
14 PRIX NOUVEAUX																			
14.1 OS N°3 DU 18 04 2018																			
14.1.1	INSTALLATION ET MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONFORME POUR INTERVENTION EN COLLECTEUR EN MILIEU CONFINE(EPI, VENTILLATION ,ECLAIRAGE...)	FT	1 360,00	2,00	2 720,00													2,00	2 720,00
14.1.2	FOURNITURE ET POSE DE FIXATION DANS LE COLLECTEUR POUR SUPPORT DU Ø 315 PVC	ML	28,6	62,00	1 773,20													62,00	1 773,20
14.1.3	FOURNITURE ET POSE D'UN COLLECTEUR Ø 315 PVC CR8	ML	43,10	72,50	3 124,75													72,50	3 124,75
14.2.1	INSTALLATION ET MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONFORME POUR INTERVENTION EN COLLECTEUR EN MILIEU CONFINE(EPI, VENTILLATION ,ECLAIRAGE...)	FT	1 360,00	1,00	1 360,00													1,00	1 360,00
14.2.2	FOURNITURE ET POSE DE FIXATION DANS LE COLLECTEUR POUR SUPPORT DU Ø 125 EPHD	ML	28,6	46,00	1 315,60													46,00	1 315,60
14.2.3	FOURNITURE ET POSE D'UN COLLECTEUR Ø 125 PEHD PN16 Y COMPRIS COUDE ET PIECES ET MANCHONS	ML	38,90	79,50	3 092,55													79,50	3 092,55
14.3.1	REGLAGE EN 0/315 PISTE Y COMPRIS ET MANCHONS	M2	4,3	3 750,00	16 125,00													3 750,00	16 125,00
14.3.2	FOURNITURE SUR 5 CM LARGEUR MOYENNE 7ML	M2	14,30	3 750,00	53 625,00													3 750,00	53 625,00
14.3.3	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UNE GRAVE BITUME 0/14 A RAISON DE 200KG/M2 CONFECTION D'UNE PISTE AVEC APPORT DE TOUT VENANT COMPLEMENTAIRE ET	M2	11,30	3 750,00	42 375,00													3 750,00	42 375,00
14.9.1	REUTILISATION DES MATERIAUX DU SITE (1/3)ET CONFECTION DE MERLON,AINSI QUE L'APPORT DE MATERIAUX DE CARRIERE(2/3) MISE A DISPOSITION D'UNE ASPIRATRICE APRES ACCORD DU MAITRE D'OEUVRE	J	2 225,00	5,00	11 125,00										2,00	4 450,00		7,00	15 575,00
TOTAL RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS			H.T.		136 636,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4 450,00		141 086,10

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévoiemnt réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DOS		Dévoiemnt provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €

Tranche Ferme Tronçon A-B : RECAPITULATIF GLOBAL

PROJECTION SOGEA AV2 PDF

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B Canalisations Ø1200		Aménagement accès Leclerc		Réseau abandonné AEP AB		Dévoiemnt réseau FT		Réseau provisoire Boisse		Réseau provisoire DOS		Dévoiemnt provisoire collecteur EU GARIBALDI		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
1	ORGANISATION DE CHANTIER			33 600,00		3 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	37 200,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES			1 526,00		8 820,00		0,00		0,00		909,00		1 200,00		1 686,00		14 141,00	
3	TERRASSEMENTS PLEINE MASSE			84 202,00		265,00		0,00		0,00		3 995,00		5 394,20		2 663,80		96 520,00	
4	TRAVAUX EN TRANCHEE			38 875,84		0,00		0,00		0,00		14 548,50		15 691,48		7 751,00		76 866,82	
5	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE			105 290,00		4 500,00		0,00		0,00		7 375,00		27 934,00		4 720,80		149 819,80	
6	ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES			14 700,00		0,00		0,00		0,00		3 214,00		3 790,00		7 265,00		28 969,00	
7	BRANCHEMENTS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8	MACONNERIE - GROS OEUVRE			2 912,00		1 235,00		0,00		0,00		546,00		1 092,00		728,00		6 513,00	
9	SECOND OEUVRE			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	RESEAUX DIVERS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	TRAVAUX DE SURFACE			8 891,25		0,00		0,00		430,00		0,00		0,00		979,00		10 300,25	
12	SIGNALISATION			200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00	
13	RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS			1 070,00		0,00		0,00		950,00		120,00		90,00		0,00		2 230,00	
14	PRIX NOUVEAUX			136 636,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4 450,00		141 086,10	
TOTAL Tronçon A-B				H.T.	427 903,19	18 420,00	0,00	1 380,00	30 707,50	55 191,68	30 243,60	563 845,97							
				T.V.A.	85 580,64	3 684,00	0,00	276,00	6 141,50	11 038,34	6 048,72	112 769,19							
				T.T.C.	513 483,83	22 104,00	0,00	1 656,00	36 849,00	66 230,02	36 292,32	676 615,16							

Tronçon A-B : TOTAL GLOBAL

Désignation	Unité	Prix €	Tronçon A-B		Aménagement accès		Réseau abandonné AEP		Dévoiemnt réseau FT		Réseau provisoire		Réseau provisoire DOS		Dévoiemnt provisoire		Toutes tranches	
			Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
Tronçon A-B	H.T.		427 903,19	18 420,00	0,00	1 380,00	30 707,50	55 191,68	30 243,60	563 845,97								
rabais commercial	-1,70%		-7 274,35	-1,70%	-313,14	-1,70%	0,00	-1,70%	-23,46	-1,70%	-522,03	-1,70%	-938,26	-1,70%	-514,14	-1,70%	-9 585,38	
rabais commercial	-1,20%		-5 047,55	-1,20%	-217,28	-1,20%	0,00	-1,20%	-16,28	-1,20%	-362,23	-1,20%	-651,04	-1,20%	-356,75	-1,20%	-6 651,13	
	H.T. remisé		415 581,29	17 889,58	0,00	1 340,26	29 823,24	53 602,38	29 372,71	547 609,46								
SITUATION M-1			352 300,51	10 691,99	0,00	1 340,26	27 997,00	45 668,61	7 328,63	445 326,99								
SITUATION DU MOIS			63 280,78	7 197,59	0,00	0,00	1 826,24	7 933,77	22 044,08	102 282,47								
	T.V.A.		12 656,16	1 439,52	0,00	0,00	365,25	1 586,75	4 408,82	20 456,49								
	T.T.C.		75 936,94	8 637,11	0,00	0,00	2 191,49	9 520,52	26 452,90	122 738,96								