

Société : M	Sous détail devis		mercredi 9 juin 2021 16:57
MITHIEUX TP	2021376MJ Coeur des Bauges; Réalisation d'une passerelle pour passage de la conduite		Page 1 / 1


Commentaires	

Lot C Assemblage et pose de la passerelle

Prix C1 Pose avec la fonte dessus de la passerelle sur les fondations y compris assemblage sur place de la passerelle

Quantité : 1.00	PU sec : 6 790.75
Unité : U	PU vente : 6 800.00

Description : Tâche n° 1		Unité : F	Quantité tâche : 1.000	< -- > Coef : 1.00		Rendement : < -- > Nombre de jours :			
Code article / ouvrage	NbX	Libellé	Unité	Quantité	Coef perte	Quantité totale	PU sec	Rendement	Total sec
PelleMecalac15T	8.500	Pelle Mécacalac 15T	H	2.000	1.00	17.000	87.00	1.00	1 479.00
MOCH	8.500	Chef Chantier	H	1.500	1.00	12.750	85.00	1.00	1 083.75
MOOS	8.500	Ouvrier spécialisé	H	2.000	1.00	17.000	42.00	1.00	714.00
MOOS	8.500	Ouvrier spécialisé	H	2.000	1.00	17.000	42.00	1.00	714.00
ZZ15	1.000	8*8 grue	F	1.000	1.00	1.000	2 800.00	1.00	2 800.00



Total sec	6 790.75
Coef. FC	1.000
Coef. PV	1.001
Total prix de vente	6 800.00

MITHIEUX TP

3, rue des Frères de Montgolfier
BP 30038 - 74602 SEYNOD CEDEX
TÉL. 04 50 69 16 83
FAX 04 50 69 23 56
<http://www.mithieux-tp.fr>
info@mithieux-tp.com

GRAND CHAMBERY

106, Allée des Blachères
CS 82618
73026 CHAMBERY CEDEX
A SEYNOD, le 9 juin 2021

DEVIS

NUMERO	DATE
2021376MJ	9 juin 2021

Suivie par : J.MONOD

E-mail : j.monod@mithieux-tp.com

Chantier N° : 1841

Coeur des Bauges; Réalisation d'une passerelle pour passage de la conduite

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
B Réaliastion de la passerelle				
2.28B Poutre métallique galvanisée longueur 26 ml un appui fixe et un appui glissant constitué de 2 IPE 550 avec renforts latéraux y compris note de calcul de la charpente suivant les hypothèses de calcul prescrit, plans, protection anti-franchissement, consoles support tuyau, galvanisation à chaud et transport sur site	U	1.00	36 034.80	36 034.80
Total Réaliastion de la passerelle				36 034.80
C Assemblage et pose de la passerelle				
C1 Pose avec la fonte dessus de la passerelle sur les fondations y compris assemblage sur place de la passerelle	U	1.00	6 800.00	6 800.00
Total Assemblage et pose de la passerelle				6 800.00

Montant H.T. 42 834.80 €

T.V.A. 20 % 8 566.96 €

Montant T.T.C. 51 401.76 €

CONDITIONS DE REGLEMENT :

30 % à l'acceptation du devis et le solde à la fin des travaux

Date et signature du client
Précédée de la mention "LU et APPROUVE
BON pour ACCORD"

MITHIEUX TP
3 Rue des Frères de Montgolfier
BP 30038
74602 SEYNOD CEDEX
TEL. : 04.50.69.16.83

