

Moins-Values et plus-values marché F20032 - Avenant 3

Référence	Désignation	Montant plus et moins values
Encorbellement prix nouveaux		
PN1	Fourniture d'une conduite inox DN 250 316 L avec raccord norma grip, pièces types brides pour raccord sur fonte en attente de chaque côté, Fourniture et pose de l'isolant épaisseur 40 mm et de la protection extérieur anti UV. (Hors accroche pont et support prévu au marché dans le poste encorbellement)	30 940,00 €
PN2	PV pour support inox géométrie sur mesure	5 240,00 €
PN3	Supression des supports existants	600,00 €
1 INSTALLATION DE CHANTIER, SIGNALISATION		
1,11	Fourniture et installation d'un panneau de chantier	-1 200,00 €
2 DECOUPE, DECAPAGE, TERRASSEMENT, REMBLAIEMENT		
2,10	Découpe de revêtement en enrobé dense ou béton	11,70 €
2,11	Décapage de revêtement de chaussée ou trottoir en matériau enrobé dense	21,00 €
2,12	Décapage de terre végétale	18 907,20 €
2,14	Dessouchage	-100,00 €
2,15	Fouille en tranchée exécutée à l'engin mécanique dans chaussée ou trottoir pour canalisations de tous diamètres et de toutes natures	6 712,96 €
2,16	Plus-value au m3 aux prix 2,15 pour ouverture de fouilles dans le rocher ou la molasse	-720,00 €
2,17	Fourniture, transport et mise en oeuvre de gravelette (gravillons lavés ou roulés) 4/12	2 316,08 €
2,18	Fourniture, transport, mise en oeuvre et compactage par couches successives de matériaux tout-venant 0/80 (classification D3)	5 850,68 €
2,19	Terrassement sous chaussée ou trottoir de section maximale horizontale 2,50 m2 (profondeur maximale 1,50 m) pour recherche de canalisations	-600,00 €
2,23	Blindage par caissons légers mobiles d'une longueur de 3 ml, hauteur 2,00 ml et largeur de tranchée ≤ à 1,20 m	-400,00 €
2,24	La tonne de fourniture et mise en oeuvre d'enrochement sur les berges et digues de cours d'eau	-500,00 €
2,25	Fourniture et mise en oeuvre de tous matériaux et matériels pour la réalisation de béton de fondation	-440,00 €
2,26	Réalisation d'une traversée de mur de fondation, de mur de bâtiment ou d'ouvrage (épaisseur ≤ 0,80) pour pénétration de conduite d'eau potable DN ≤ 100 mm	-1 600,00 €
3 CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS RESEAU EAU POTABLE		
3,10	La fourniture et la pose de tuyaux polyéthylène haute densité PE 100, bande bleue, PN 16 EN 12-201, ceci pour un diamètre DN 25 mm ou 32 mm	644,00 €
3,11	La fourniture et la pose des pièces spéciales électrosoudées seront décomptées en plus-value métrique au prix 3,10 comme suit :	136,00 €
3,12	La fourniture et la pose de tuyaux polyéthylène haute densité PE 100, bande bleue, PN 16 EN 12-201, ceci pour un diamètre DN 50 mm	-425,00 €
3,13	La fourniture et la pose des pièces spéciales électrosoudées seront décomptées en plus-value métrique au prix 3,12 comme suit :	-200,00 €
3,14	La fourniture et la pose en tranchée de canalisation en fonte ductile standard EN 545 : 2010 (cf CCTP) ceci pour un diamètre de 250 mm	-7 395,00 €
3,15	La pose et la fourniture des pièces de raccordement seront décomptées en plus-value métrique au prix 3,14 comme suit :	3 840,00 €

3,16	La fourniture et la pose en tranchée de canalisation en fonte ductile standard EN 545 : 2010 (cf CCTP) ceci pour un diamètre de 100 mm	-10 778,00 €
3,17	La pose et la fourniture des pièces de raccordement seront décomptées en plus-value métrique au prix 3,16 comme suit :	1 188,60 €
3,22	La fourniture et la pose en tranchée de canalisation en fonte ductile standard EN 545 : 2010 (cf CCTP) ceci pour un diamètre de 60 mm	-1 450,00 €
3,23	La pose et la fourniture des pièces de raccordement seront décomptées en plus-value métrique au prix 3,22 comme suit :	-350,00 €
3,24	Dépose d'anciennes canalisations en fonte, ceci pour un diamètre compris entre 60 et 250 mm	-1 050,00 €
3,25	Fourniture et pose en tranchée d'une gaine en polyéthylène de type janoflex annelée, pour un diamètre extérieur 90 < DN ≤ 160	552,00 €
3,26	Fourniture et mise en place d'une alimentation provisoire de surface pendant la durée du chantier, Ceci pour un diamètre de polyéthylène de 75 mm	-1 500,00 €
3,27	Fourniture et mise en place d'une alimentation provisoire de surface pendant la durée du chantier, Ceci pour un diamètre de polyéthylène de 125 mm	195,00 €
3,29	La fourniture et la pose en encorbellement de canalisation préisolée en fonte ductile standard EN 545, ceci pour un diamètre de 250 mm	-13 600,00 €
ÉQUIPEMENT POUR BRANCHEMENT		
3,31	Prise en charge pour branchement sur canalisation fonte d'un diamètre ≤ 250 mm	115,00 €
3,32	Fourniture et construction de bouche à clé à tête réglable sur vanne ou robinet de prise (tous matériaux),	-240,00 €
3,33	La suppression de bouche à clé existante	-250,00 €
3,34	Fourniture et pose d'un regard compteur (équipé pour recevoir un compteur Dn 15) de type circulaire équipé d'un tampon 125 kN d'un modèle agréé	-3 200,00 €
ROBINET-VANNE (sens de fermeture anti-horaire) EN 558		
3,36	Fourniture et pose d'un robinet-vanne EN 558 à opercule élastomère ou papillon pour un diamètre nominal de 50 mm	-270,00 €
3,40	Fourniture et pose d'un robinet-vanne EN 558 à opercule élastomère ou papillon pour un diamètre nominal de 250 mm	-1 950,00 €
4 REPERAGE DES CONDUITES		
4,10	Fourniture et mise en place en tranchée de grillage avertisseur avec fil détectable en polyéthylène de 40 cm de large et de couleur normalisée suivant le fluide transporté	76,50 €
5 CHAMBRE DE VANNES		
5,10	Construction d'une chambre de dimensions intérieures de 1,2 x 1,2 m en éléments préfabriqués	3 870,00 €
5,11	Construction d'une chambre de dimensions intérieures de 1,5 x 1,5 m en éléments préfabriqués	-1 980,00 €
5,16	Trappon fonte GS articulé sur charnière classe 400 de diamètre d'ouverture 800 (type PAMREX ou similaire)	600,00 €
7 REFECTION DE FOUILLES		
7,10	Essai de compactage au pénétromètre dynamique léger type "PANDA"	-60,00 €
7,11	Couche de base en grave bitume 0/20 ou 0/14 contenant » 4% de bitume 35/50, dosage 200 kg/m2	568,40 €
7,12	Réfection de fouille en enrobé à chaud	-8 249,28 €
7,13	Réfection des fouilles diverses en enrobé à froid 3/8	-2 175,00 €
7,14	Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale humifère de premier choix	120,00 €
7,15	Exécution d'un ensemencement à l'aide d'un mélange de graines agréé par Grand Chambéry	1 164,00 €
8 RECOLEMENT		
8,11	Plan de récolement des travaux réalisés échelle 1/200 ou 1/500 : sera effectué par un relevé régulier des ouvrages réalisés sur le terrain	54,00 €
MONTANT plus values		83 723,12 €
MONTANT moins Values		-60 682,28 €
MONTANT CUMULES - Avenant 3		23 040,84 €